NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU VODOVODU A KANALIZÁCIE PODĽA STN 73 6005/Z6

	vodovod		kanalizácia	
	križovanie	súbeh	križovanie	súbeh
silové káble	0,4 m	0,4 m	0,3 m	0,5 m
plynovod do 0,005 MPa	0,2 m	0,5 m	0,2 m	1,0 m
plynovod do 0,3 MPa	0,2 m	0,5 m	0,5 m	1,0 m
oznamovacie káble	0,2 m	0,4 m	0,5 m	0,5 m
stoka	0,2 m	0,6 m	-	-
vodovod	-	-	0,2 m	0,6 m

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRI KRIŽOVANÍ A SÚBEHU VODOVODU A KANALIZÁCIE PODĽA TPP 906 01

	vodovod		kanalizácia spádová		kanalizácia tlaková	
	križovanie	súbeh	križovanie	súbeh	križovanie	súbeh
plynovod do 0,005 MPa	0,2 m	0,4 m	0,4 m	0,8 m	0,3 m	0,6 m
plynovod do 0,4 MPa	0,2 m	0,5 m	0,4 m	0,8 m	0,3 m	0,6 m

POZNÁMKY :

Inžinierske siete sú zakreslené informatívne. Dodávateľ je povinný pri realizácii rešpektovať skutočnú polohu inžinierskych sietí a postupovať v súlade s STN 73 6005. Pri križovaní a súbehu s vedením plynu je potrebné dodržať vzdialenosti podľa TPP 906 01.



LEGENDA:

- Navrhovaný vodovod
- Existujúci vodovod
- Elektrické káble NN
- Elektrické káble VN
- Plynovod
- Telekom zamerané
- Závlahový vodovod

VYPRACOVAL Ing. Pavel Štenko	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslava Vašková
KONTROLOVAL Ing. Jaroslava Vašková	OKRES (OBVOD) STAVBY Trnava
INVESTOR obec Suchá nad Parnou	MIESTO Suchá nad Parnou

JVS vodaprojekt s.r.o. Vodohospodárske stavby
e - mail : vaskova.jaroslava@gmail.com

PROJEKTANT vodohospodárskej časti
JVS vodaprojekt s.r.o., SNP 26, 934 01 Levice, tel.: +421 905 575 607, vaskova.jaroslava@gmail.com

STAVBA:

VODOVOD OBCE SUCHÁ NAD PARNOU I.etapa

STUPEŇ DSP	FORMÁT 3xA4
DÁTUM 02/2022	Č.ZÁKAZKY VS08/22
MIERKA 1:500	
Č.VÝKRESU C1.2	Č.SÚPRAVY

SITUÁCIA č.2